408

Reg 961

272

7-7-1904

A830541

IMPOSTO DO SELLO 1904 100 RÉIS

Para Licença

na conformidade

da informação

Port e Paços do Conc.

de 22 de Junho de 1904

Assig.

Ill.ma Camara.

Diz Luiz Serodio que pretende construir uma moradia de casas, conforme o projecto junto, em terreno que possue na rua de Alvares Cabral.

Por isso submette á apreciação da Ill.ma Camara o respectivo projecto

P.

P. a V.ª Ex.ª se digne conceder-lhe a precisa licença

P.

PG 200 RÉIS
LICENÇA N. 107/167
GUIA N.

Port 9 de Junho de 1904
Pelo Supplente
Arnaldo F. Moreira

Para entrada no Cofre Municipal, da quantia de 15.00 á que se refere a informação da Repartição technica junta ao presente requerimento, foi passada a guia N.º 167 n'esta data.
Rep.ção da Fazenda Mp.al 7 de Julho de 1904.

Por ordem do Dr.
Mendes

200

A. R. M.ç

Alçado da frente.



Alçado lateral.



Alçado das traseiras.



Planta do 1º pavimento.



Planta do 2º pavimento.



Planta do 3º pavimento.



Planta das Agoas furtadas.



Corte na linha a b da planta.



Escala do projecto da casa 1/100

Corte na linha c d da planta.



Planta da fossa das latrinas



Corte vertical da fossa.



Escala da fossa 1/25

Projecto para a construcção d'uma casa nos terrenos do Exmo. Snr. Luiz Serdio, na Rua de Alvares Cabral, lado Norte.

Mestre constructor e empreiteiro — David Ignacio dos Santos.

N.º 200 - 1906

Nº 20 - 1904

Sant

Despacho da Repartição Publica

Em 22 de Junho de 1904

Ao Snr

Luiz Serôdio pretende construir na rua de Alvares Cabral uma moradia de casas e muros de vedação nos termos do projecto junto.

Todas as paredes serão feitas com pedra de granito assente em argamassa de cal e saibro.

Os trabalhamentos do 1º pavimento serão de castanho e os outros de Riga.

A armação da cobertura será de madeira de Riga. — Os soalhos tapamentos e guarnecimentos interiores serão de pinho nacional.

A madeira dos caibros e pontas das extensões será de castanho.

A fossa das latrinas será de pedra solta argamassada, guarnecida interiormente a argamassa de cimento e areia e coberta de lages. Haverá um cano de grez a fim de conduzir o transbordo líquido da fossa para o aqueduto geral da rua, e outro que será de tubos de grez impermeaveis, que ligará ao bordo superior da fossa e que terá um fecho hydraulico á saida da casa por baixo do passeio.